

ZADANIE

Stavba: Oprava dlažby na chodbe v školskej kuchyni

Objekt:

Objedn: Spojená škola internátna, Školská 12, Michalovce

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: SŠI Michalovce

Dátum:

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|----|--------|--|--|
| 1 | 014 | 612421331 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových | m2 | 13,875 | | |
| 2 | 011 | 622465701 | Príprava podlahy Adhézy mostík | m2 | 90,100 | | |
| 3 | 011 | 632440031 | Penetračný náter pred nanesením samonivelizačných poterov Baunit Grund (jednonásobný) | m2 | 90,100 | | |
| 4 | 011 | 632477215 | Samonivelizačná podl. hmota Weber - Terranova, weber.nivelit, na nenasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 10 mm | m2 | 90,100 | | |

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|----|--------|--|--|
| 5 | 011 | 952901111 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m | m2 | 90,100 | | |
| 6 | 013 | 978057331 | Odsekanie a odobratie soklíka ker., - 0,01000t | m | 92,500 | | |
| 7 | 013 | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 0,942 | | |
| 8 | 013 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 0,942 | | |
| 9 | 013 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 4,710 | | |
| 10 | 013 | 979082111 | Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 0,942 | | |
| 11 | 013 | 979082121 | Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 9,420 | | |
| 12 | 013 | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné | t | 0,942 | | |

99 Presun hmôt HSV

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|---|-------|--|--|
| 13 | 014 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 1,618 | | |
|----|-----|-----------|---|---|-------|--|--|

PSV Práce a dodávky PSV

766 Konštrukcie stolárske

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|----|--------|--|--|
| 14 | 760 | 766660011 | Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel dverí, pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 2 m2 | ks | 17,000 | | |
| 15 | 766 | 766661112 | Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové | ks | 17,000 | | |

ZADANIE

Stavba: Oprava dlažby na chodbe v školskej kuchyni

Objekt:

Objedn: Spojená škola internátna, Školská 12, Michalovce

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: SŠI Michalovce

Dátum:

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 16 | 766 | 766662811 | Demontáž prahu dverí jednokrídlových, - 0,00100t | ks | 17,000 | | |
| 17 | 766 | 998766201 | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | % | | | |

771 Podlahy z dlaždíc

| | | | | | | | |
|----|-----|------------|--|----|---------|--|--|
| 18 | 771 | 771415004 | Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 100 mm | m | 92,500 | | |
| 19 | 771 | 771576109 | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm | m2 | 90,100 | | |
| 20 | 597 | 5976412100 | <i>Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 1 la</i> | m2 | 108,500 | | |
| 21 | 771 | 998771201 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m | % | | | |
| 22 | 775 | 776990100 | Zametanie podkladu | m2 | 90,100 | | |
| 23 | 775 | 776992200 | Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou | m2 | 90,100 | | |

Celkom